

## PRESUPUESTO

**OBJETO:** REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DE ASPROUL, SINTIES, SERVICIOS GENERALES, TIENDA UNILIBRISTA Y UN LOCAL COMERCIAL EN LA ZONA DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA

ITEMS	DESCRIPCION	UNID.	CANTID.	VR. UNITAR.	VR. TOTAL
<b>I</b>	<b>PRELIMINARES</b>				<b>\$ 0,00</b>
1,01	Localización y replanteo	M2	151,78		
1,02	Cerramiento polisombra	ML	45,00		
<b>2</b>	<b>DEMOLICIONES</b>				<b>\$ 0,00</b>
2,01	Demolición manual de muros	M2	32,75		
2,02	Demolición de pisos	M2	151,78		
2,03	Desmonte de ventanas	UND	9,00		
2,04	Desmonte y retiro de puertas	UND	10,00		
2,05	Desmonte de aparatos sanitarios	UND	2,00		
<b>3</b>	<b>MAMPOSTERIA</b>				<b>\$ 0,00</b>
3,01	Muro en bloque	M2	54,39		
3,02	Muro a la vista 1 cara	M2	19,07		
3,03	Muro en drywall	M2	7,20		
<b>4</b>	<b>PAÑETES Y PINTURAS</b>				<b>\$ 0,00</b>
4,01	Pañete liso, mortero 1:5	M2	211,43		
4,02	Estuco y pintura en vinilo (viniltex)	M2	249,70		
<b>5</b>	<b>PISOS</b>				<b>\$ 0,00</b>
5,01	Alistado piso e=0,04	M2	163,69		
5,02	Piso en ceramica	M2	75,14		
5,03	Piso en porcelanato	M2	21,60		
5,04	Guarda escoba	ML	65,42		
<b>6</b>	<b>CUBIERTA</b>				<b>\$ 0,00</b>
6,01	Suministro e instalación de cielo raso en drywall	M2	47,25		
<b>7</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				<b>\$ 0,00</b>
7,01	Acometida parcial trifásica baja tensión	ML	20,00		
7,02	Salida de tomacorriente dm 115 voll - 100w	UND	18,00		
7,03	Salida de lampara flourecente	UND	15,00		
7,04	Lampara flourecente	UND	11,00		
7,05	Tablero de 8 circuitos	UND	1,00		
7,06	Salida para interruptor	UND	8,00		
7,07	Salida para telefono sin alambrar	UND	2,00		
<b>8</b>	<b>PUERTAS Y VENTANAS</b>				<b>\$ 0,00</b>
8,01	Suministro e instalación de puertas en aluminio Puerta en vidrio 8mm con herraje de acero inoxidable	M2	11,00		
8,02	Suministro e instalación de ventanas en aluminio ( vidrio de 4 mm )	M2	57,10		
<b>9</b>	<b>ENCHAPES</b>				<b>\$ 0,00</b>
9,01	Enchape cerámica	M2	12,70		

<b>10</b>	<b>EQUIPOS</b>				<b>\$ 0,00</b>
10,01	Suministro e instalacion de sanitarios	UND	1,00		
10,02	Suministros e instalacion de lavamanos	UND	1,00		
10,03	Ducha sencilla	UND	1,00		
10,04	Kid de incrustaciones ( accesorios )	UND	1,00		
<b>11</b>	<b>ESPEJOS</b>				<b>\$ 0,00</b>
11,01	Espejo 4 mm	M2	0,60		
<b>12</b>	<b>INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS</b>				<b>\$ 0,00</b>
12,01	Tuberia de aguas servida D=4"	ML	10,00		
12,02	Caja de inspeccion *60*60	UND	1,00		
12,03	Punto de desague p.v.c 3"-4"	UND	1,00		
12,04	Red suministro de agua p.v.c 1/2" - 3/4"	ML	10,00		
12,05	Punto de agua fria p.v.c	UND	1,00		
<b>13</b>	<b>CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA</b>				<b>\$ 0,00</b>
13,01	Puerta en lam. Doblada Calb.23 2x1 e=0,10	UND	2,00		
13,02	Marco met. De puerta calb.23 e=0,12	UND	3,00		
<b>14</b>	<b>ADECUACION FINAL</b>				<b>\$ 0,00</b>
14,01	Aseo final	M2	125,21		
14,02	Retiro de escombros	GLOBAL	1,00		
				<b>COSTO DIRECTO</b>	
	<b>A</b>	<b>10%</b>		<b>\$ 0,00</b>	
	<b>I</b>	<b>3%</b>		<b>\$ 0,00</b>	
	<b>U</b>	<b>2%</b>		<b>\$ 0,00</b>	
	<b>IVA</b>	<b>16%</b>		<b>\$ 0,00</b>	
				<b>COSTO INDIRECTO</b>	<b>\$ 0,00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 0,00</b>